

RYHTI-MANEESI VAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ

ULKOSEINÄT

Kylmä ulkoseinäelementti

- Pystypaneeli UTV 20x120, tuuletusrako (vaakakoolaus), puurunko k600, jäykisteet rakennesuunnitelmien mukaan

YLÄPOHJA

- Harjaristikot, kattokaltevuus 1:5
- Kattoristikoiden kiinnityskulmat ja -naulat
- Kattorakenteen jäykistämiseen ja tukemiseen tarvittava puutavara
- Kondenssisuojattu aluskate
- Tuuletusrimat
- Ruodelaudat 32x100 k400
- Profiilipeltikate K-20 polyester (Ruukin vakiovärikartasto), pellin vahvuus 0,5 mm sisältäen pääty- ja harjalistat sekä kateruuvit
- Räystäään aluslaudat HSP 20x120
- Otsalaudat HSP 23x145
- Seinäelementtien yläpuolisen rakenteen koolauspuutavara ja ulkoverhouspaneeli UTV 20x120, vaaka-asennus

IKKUNAT

Kennolevyikkuna 16 mm h=1000, toimitus irrallaan

- Sisältää kennolevyn kiinnitystarvikkeet, sekä työmaalla asennettavat ikkunavesipellit, muotoillut ikkunavuorilaudat, ulkopuolen smyygilaudat (pitkänä tavarana)

OVET

2 kpl metallirunkoinen liukuovi 42x44 (pohjamaalattu punainen)

- Sisältää kiskot ja tarvikkeet, ei sisällä oven lukitusjärjestelmää
- Verhous pystypaneelaus UTV 20x120 ulkoverhouksen värin mukaan
- Liukuovet tarviketoimituksena

2 kpl ulko-ovi 10x21

- Kuumasinkitty teräsrunko
- Verhous ulkopuolella 14x95 STV paneeli (puuvalmis, lahonsuojakäsittely) ja potkulevy, ei sisäverhousta (kylmä ovi)
- Lapinsalpa (lisähinnasta saatavilla Abloy-lukkorunko)

MUUTA TOIMITUSSISÄLTÖÄ

- Sokkelikaista sokkelin päälle
- Ala- ja yläsidepuu
- Seinäelementtien kiinnitysruuvit
- Seinäelementtien saumapaneelit ulkopuolelle paneelauksen värin mukaan
- Nurkka- ja ovivuorilaudat HSP 20x120 mm
- Ulkopuolen peltiäiset seinäelementtien yläosaan, kiittää rakennuksen ympäri
- Rahti purettuna työmaalla
- Rakennuslupapiirustukset (pohja, leikkaus ja julkisivu), toimituksen osalta
 - Ei sisällä asemakaavapiirustusta
- Rakennesuunnitelmat, toimituksen osalta
 - Ei sisällä perustussuunnitelmia
 - Ei sisällä ns. kolmannen osapuolen tarkistusta

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettuna valmiiksi, toimituksen osalta
- Asennettuna ns. sateelta suojaan, toimituksen osalta

ULKOVERHOUS

- 2 x maalattu tilaajan värinumeron mukaan (pohja- ja välimaalaus)

Vakiotoimitussisältöön ei kuulu

- Maanrakennustöitä
- Perustuksia (antura, sokkeli, lattia)
- Talotekniikkaa eli LVISA-töitä
- Sadevesijärjestelmiä
- Lumiesteitä